ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica R8
	Nr.przedziału	
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 400A



LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.	2x(YAKXS 4x95)	YAKXS 5x50	YAKXS 5x50	YAKXS 5x50	YAKXS 5x50	
	Oznaczenie kabla zasil.	WER8.1–01	WER8.1–02	WER8.1–03	WER8.1–03	WER8.1–03	
	Typ, przekrój kabla ster.						
	Oznaczenie kabla ster.						
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia	gG315A; R<10Ω	SD1	SD2	SD3	SD4	
	Nr. układu	01	02	03	04	05	
	Moc inst./oblicz.(kW)	150,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	Prąd znam./oblicz.(A)	270,6	116,4	116,4	116,4	116,4	
	Lokalizacja		Stacja dmuchaw SD nr 8				
	Nazwa urządzenia	ZASILANIE SZAFY: Wyłącznik główny; Zasilanie z rozdzielnicy RGnn, ze stacji transformatorowej STN nr 22; Ochronnik przeciw-przepięciowy st I i II ze stykiem sygnalizującym zadziałanie Iimp=25kA (L-PEN), Iimp=75kA (L1-L2-L3-PEN); Świetlna sygnalziacja obecności napięcia	Dmuchawa nr 1 (istniejąca) zintegrowana z falownikiem	Dmuchawa nr 2 (projektowana) zintegrowana z falownikiem	Dmuchawa nr 3 (projektowana) zintegrowana z falownikiem	Dmuchawa nr 4 (projektowana) zintegrowana z falownikiem	
	Nr.technol.urządz.						
	Nr.schem.zasadn.						

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 01.2017	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06		Skala	Branża ELEKTRYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11			

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opracowanie: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – tom E

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Temat rysunku: **Schemat strukturalny rozdzielnicy R8**

Nr. rysunku: 01

Arkusz: 1/1