ROZDZIELNICA	Nr.rozdzielnicy	Rozdzielnica R71					
	Nr.przedziału						
	Nap/przekrój szyn	3x400V, 50 Hz, 63A					
	Wyłacznik In(A) typ Stycznik In(A) typ Przekaźnik termiczny zakr typ Przekł.prąd. Przekł typ Amperomierz zakr. typ						
LINIA	Typ, przekrój kabla zasil.		kabel istniejący	YKY 4x2,5 istn.	YKY 4x2,5 istn.	YKY 4x2,5 istn.	YKY 4x2,5 istn.
	Oznaczenie kabla zasil.						
	Typ, przekrój kabla ster.						
	Oznaczenie kabla ster.						
URZĄDZENIE	Symbol urządzenia	gG32A	R<10Ω	M1	M1	M1	M1
	Nr. układu	01		02	03	04	05
	Moc inst./oblicz.(kW)	11,4		2,5	2,5	2,5	2,5
	Prąd znam./oblicz.(A)	22,8		6,8	6,8	6,8	6,8
	Lokalizacja			Reaktor biologiczny RB.1 nr 7.1			
	Nazwa urządzenia	ZASILANIE SZAFY		Mieszadło istniejące nr 1	Mieszadło istniejące nr 2	Mieszadło istniejące nr 3	Mieszadło istniejące nr 4
		Zasilanie z rozdzielnicy R7 sekcja I, z budynku stacji dmuchaw SD nr 8	Świetlna sygnalziacja obecności napięcia	Ochronnik przeciw-przepięciowy st I i II ze stykiem sygnalizującym zadziałanie limp=25kA (L-PEN), limp=75kA (L1-L2-L3-PEN)			
	Nr.technol.urządz.						
	Nr.schem.zasadn.						

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
64-920 Piła ul. Okrzei 18
PROJ-EKO sp. z o.o
tel. 0-67/214-22-40, fax 0-67/214-22-50

MK-PROJ Maciej Konarzewski
ul. Buraczana 4/13
81-587 Gdynia

Opracował	mgr inż. Maciej Konarzewski		Data 01.2017	Stadium: PB
Projektował	mgr inż. Bartłomiej Zosiuk upr. nr POM/0149/POOE/06		Skala	Branża ELEKTRYCZNA
Sprawdził	mgr inż. Mariusz Kacprzak upr. nr POM/0189/PWOE/11			

Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – Etap I

Opracowanie: Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim – tom E

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. ul. Lubichowska 128, 83-200 Starogard Gdański

Temat rysunku: **Schemat strukturalny rozdzielnicy R71**

Nr. rysunku: 02

Arkusz: 1/3